

Утверждаю:
Генеральный директор АО «ЯрЭСК»
В.В. Плещев
«15» 05 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку пункта секционирования (реклоузера) для технологического присоединения

1. Общая часть.

1.1. Любые нарушения требований настоящего технического задания являются причиной отклонения участника закупки.

1.2. Закупка производится на основании Плана закупки АО «ЯрЭСК» на 2025 год.

1.3. АО «ЯрЭСК» производит закупку для выполнения технологического присоединения в 2025 году.

2. Основные объёмы работ:

2.1. Установка реклоузера на линейном ответвлении ВЛЗ-10кВ от оп. №64 ВЛ-10кВ №11 "Машзавод-1" ПС 35/10кВ Некрасово по адресу: Ярославская область, Некрасовский р-н, Климовский с/о, з/у к.н. 76:09:160117:191.

2.2. Выполнение необходимых испытаний и измерений.

3. Место расположения объекта: Ярославская область, Некрасовский р-н, Климовский с/о, з/у к.н. 76:09:160117:191.

4. Основные нормативно-технические документы (далее НТД), определяющие требования к установке пункта секционирования (реклоузера):

- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;
- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений.

5. Технология проведения работ должна обеспечивать:

- безопасность персонала и потребителей;
- качество выполняемых работ;
- прекращение электроснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.12 №442.

6. Основные технические характеристики объекта:

- Установка реклоузера на опоре. Технические параметры реклоузера в соответствии с опросным листом (приложение №1 к техническому заданию).
- Проведение комплекса пусконаладочных работ.

7. Объём работ:

Точные объёмы работ по объекту указаны в ведомости объемов работ (Приложение №2 к техническому заданию).

8. Основные требования к организации, привлекаемой для выполнения работ:

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных работ в течение последних 3-х лет;
- наличие у организации обученного и аттестованного персонала, предполагаемого для выполнения работ по предмету закупки, наличие персонала, аттестованного в области промышленной, пожарной и электробезопасности (подтверждается копиями дипломов, аттестатов, удостоверений, свидетельств по охране труда, промышленной и пожарной безопасности аттестованных руководителей и специалистов);
- наличие у организации машин, механизмов и оборудования, предполагаемых для выполнения работ, услуг по предмету закупки (подтверждается копиями договоров аренды/лизинга, или документами, подтверждающими право собственности - карточки / ПТС);
- в случае привлечения субподрядчиков, наличие договора (Протокола, Соглашения) о намерениях между Подрядчиком и привлекаемыми субподрядчиками с указанием реквизитов организаций, документы или копии документов, подтверждающие соответствие лица, выступающего на стороне Участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке;

- установка пункта секционирования (реклоузера) выполняется в полном соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ;
- подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами и оборудованием, необходимыми для установки пункта секционирования (реклоузера);
- все изменения номенклатуры поставляемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком без увеличения сметной стоимости;
- все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты соответствия;
- подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и передает ее заказчику в полном объеме после окончания установки пункта секционирования (реклоузера);
- все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе выполнения установки пункта секционирования (реклоузера) подрядчик выполняет самостоятельно;
- все отступления от технического задания и ведомости объемов работ должны быть согласованы с АО «ЯрЭСК»;
- при заключении договора предоставляется локальный сметный расчет, обосновывающий стоимость проводимых работ, в формате ПО «Гранд смета».

9. Правила контроля и приемки работ:

- подрядчик, совместно с представителями АО «ЯрЭСК» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе установки пункта секционирования (реклоузера);
- заказчик осуществляет приемку работ по установке пункта секционирования (реклоузера) в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ;
- подрядчик предоставляет акты выполненных работ и исполнительную документацию;
- все выявленные при приемке работ отступления и замечания подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией;
- контроль и ответственность за соблюдением правил охраны труда персоналом подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении работ по установке пункта секционирования (реклоузера) возлагается на подрядную организацию.

10. Сроки выполнения работ – с 01.07.2025 по 28.07.2025 .

11. Перечень исполнительной документации:

- акт сдачи-приемки электромонтажных работ;
- ведомость смонтированного оборудования;
- протоколы приемо-сдаточных испытаний и измерений электроустановок;
- свидетельство о регистрации электролаборатории;
- паспорт пункта секционирования (реклоузера);
- сертификаты качества на пункт секционирования (реклоузер).

12. МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. | |
|---|--|
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 42.22.22.130 | Не применяется |

Начальник ПТО



Д.А. Князев