

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "ЯРЭСК"
"15" "05" В.В. Плещев
2025 г.

Ведомость объёмов работ №1

Установка реклоузера на линейном ответвлении ВЛ3-10кВ от оп. №64 ВЛ-10кВ №11 "Машзавод-1" ПС 35/10кВ
Некрасово по адресу: Ярославская область, Некрасовский р-н, Климовский с/о, з/у к.н. 76:09:160117:191

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 1. Монтаж реклоузера - 1 шт

1	1	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А.; установка оборудования	шт	1		
2	2	Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А.; установка строительных конструкций	шт	1		
3	3	Установка ОПН с помощью механизмов	компл	1		
4	4	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	шт	1		
5	5	Вакуумный реклоузер Rec15 для технологического присоединения с функцией коммерческого учета	шт	1		

Раздел 2. Пусконаладочные работы

6	6	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,13		13 / 100
7	7	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	2		
8	8	Реклоузер напряжением до 20 кВ	шт	1		
9	9	Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 10 шт.	компл	1		

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]